

1. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซม.....

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงาน.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยทำการ.....พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. มีความสูง..
 ไม่น้อยกว่า 1.40 ม. ตามแบบเทศบาลนคร.....

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558
 เป็นเงิน.....537,000.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1.....แบบปร.5(ด).....
 - 5.2.....แบบ ปร.6.....
 - 5.3.....แบบ ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ.....สกุล.....วิศิษฐรักษ์.....
 ตำแหน่ง ..ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง.....ประธาน
 - 6.2 ชื่อ.....นายธวัชชัย.....สกุล.....วนาพิทักษ์กุล.....
 ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ
 - 6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์.....สกุล.....แก้วมาตย์.....
 ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ
 - 6.4 ชื่อ.....นายสุภวัตร.....สกุล.....นามคำ.....
 ตำแหน่ง ..สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๔๘/2558

วันที่ 10 ก.ย. 2558

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี

เรียน นายกเทศมนตรี


ด้วยสำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางของงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเวที 200 ปี โดยทำการก่อสร้างเวที ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.40 ม. ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 537,000.00 บาท

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงินจำนวน 500,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลังเพื่อดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ/ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง/กรรมการ


(นายวิชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........นักผังเมือง 5 /กรรมการ

(นายภาสุ น้าทิพย์)


(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 5 /กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 3 /กรรมการ / เลขานุการ

(นายสุกวัตร นามคำ)

ความเห็น ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ร.ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

ความเห็น ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาล

(ดร.สุกวัตวิทย์ ธารชัย)

ความเห็น อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

(นายวิชชัย รื่นรมย์สิริ) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที 200 ปี

สถานที่ก่อสร้าง บึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
แบบเลขที่ กส. 069 /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	537,673	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	537,673	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	537,000	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	
	งบประมาณตั้งให้	500,000	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานรักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภัทธร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที 200 ปี

สถานที่ก่อสร้าง บึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 069 /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	422,499.67	1.2726	537,673.07	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			537,673.07	
ตัวอักษร	ห้ามสนทนากับเจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานสามบาทเจ้าพนักงาน				

(ลงชื่อ)..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฏ์รักษ์)

(ลงชื่อ)..... หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัชชัย นานาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที 200 ปี

แบบ ปร.4

บึงแก่นนคร สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 069 / 2558

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ราคาหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
ฉาบเรียบผนัง	50.00	ตร.ม.	46.91	2,345.50	82.00	4,100.00	6,445.50	Backup
สีน้ำมัน	30.00	ตร.ม.	46.86	1,405.80	35.0	1,050.0	2,455.80	Backup
ติดตั้งคูมึเนียมคอส.โพสิต 4 มม.	80.00	ตร.ม.	2,078.45	166,276.00	-	-	166,276.00	สีบราคา
รวมงานก่อสร้าง							422,499.67	

(นายชัชวาลย์ วัฒนศิริกุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(.....)
(.....)
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
วิศวกรโยธา

(.....)
(นายสุภวัตร นามคา)
สถาปนิก

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที 200 ปี

แบบ ปร.4

บึงแก่นนคร สถานที่ก่อสร้าง ต.โนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 069 / 2558

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
รื้อถอนคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	กรมบัญชีกลาง
ขุดดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,880.00	2,880.00	กรมบัญชีกลาง
ทรายหยาบ	1.25	ลบ.ม.	498.44	623.05	-	-	623.05	กรมบัญชีกลาง
บดอัดทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	กรมบัญชีกลาง
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	398.00	398.00	กรมบัญชีกลาง+พาณิชย์
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.35	ถุง	119.15	160.85	-	-	160.85	พาณิชย์
- ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	429.91	68.79	-	-	68.79	พาณิชย์
- หินเบอร์ 1-2	0.27	ลบ.ม.	598.13	161.50	-	-	161.50	พาณิชย์
คอนกรีต 240 ksc ทรงลูกบาศก์	28.00	ลบ.ม.	2,289.72	64,112.16	391.0	10,948.0	75,060.16	ส่วนกลาง+กรมบัญชีกลาง
- เหล็ก RB 6 มม.	156.00	กก.	22.89	3,570.84	3.40	530.40	4,101.24	พาณิชย์
- เหล็ก RB 9 มม.	560.00	กก.	19.62	10,987.20	3.40	1,904.00	12,891.20	พาณิชย์
- เหล็ก DB12 มม.	137.00	กก.	24.29	3,327.73	3.40	465.80	3,793.53	พาณิชย์
- เหล็ก DB 16 มม.	1,000.00	กก.	24.29	24,290.00	3.40	3,400.00	27,690.00	พาณิชย์
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	55.59	กก.	60.75	3,377.09	-	-	3,377.09	พาณิชย์
งานไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	-	15,960.00	กรมบัญชีกลาง
- ไม้แบบ ไม้ 80 % (ไม้กระบาก 1"x8")	96.00	ลบ.พ.	728.97	69,981.12	-	-	69,981.12	พาณิชย์
- เคร่าไม้แบบ (ไม้ยาง 1/1/2"x3")	28.80	ลบ.พ.	719.63	20,725.34	-	-	20,725.34	พาณิชย์
- ตะปู	30.00	กก.	60.09	1,802.70	-	-	1,802.70	พาณิชย์
อิฐบล็อกจาก	32.00	ตร.ม.	138.40	4,428.80	60.00	1,920.00	6,348.80	Backup