

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ (ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึง.....
.....แยกตัดถนนหน้าเมือง.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานราชวัง...เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร2,900,000.00..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างปูบล็อกนำทางความหนา 3 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนนไม่น้อยกว่า 40 ชุด ข้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้าทำทางลาดคนพิการซ่อมแซม
ทางเท้าเดิม ฝาปิดท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำเดิม และทาสีตีเส้นขอบทาง ตามแบบเทศบาล
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....29..ตุลาคม..2558.....
เป็นเงิน.....2,788,000.00.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1...แผน...ปร.5.(ก).....
5.2...แผน...ปร.6.....
5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกุลวิศิษฎ์รักษ์.....
ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน
6.2 ชื่อ.....นายรัชชัย..... สกุลวนาพิทักษ์กุล.....
ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ
6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุลแก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ
6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุลนามคำ.....
ตำแหน่ง ..สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 107 /2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 6

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างอาคาร	2,788,161.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,788,161.71	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	2,788,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สองล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดพันบาทถ้วน	
	งปประมาณตั้งไว้	2,900,000.00	

(ลงชื่อ).....  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิเศษสุวรักษ์)

(ลงชื่อ).....  หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ).....  วิศวกรโยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....  สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวิตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 107 /2557

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2700	2,788,161.71	
	ก่อสร้าง	2,195,402.92			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,788,161.71	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิชาญรักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 6/ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกวิตร นามคำ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุภาพพิงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. กส. 107 /2557

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
1	ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	ต.ง.บ.ฯ
2	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง	850.80	ตร.ม.	-	-	40.00	34,024.00	34,024.00	กรมบัญชีกลาง
4	รื้อขอบคันหิน คส.ล. (รื้อขนไป)	5.00	ลบ.ม.	-	-	275.00	1,375.00	1,375.00	ส่วนกลาง+ต.ง.บ.ฯ
5	ปูกระเบื้องคอนกรีต 40x40x3.5 ซม. (ชนิดสีญสีกขรณ้ำทาง)	603.00	ตร.ม.	437.50	263,812.50	155.00	93,465.00	357,277.50	pricelist+กรมบัญชีกลาง
6	ปูนทรายรองกระเบื้องหนา 1.5 ซม.	603.00	ตร.ม.	43.64	26,314.92	-	-	26,314.92	backupsheet
7	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	29.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	11,542.00	11,542.00	กรมบัญชีกลาง+พาณิชย์
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	150.80	ถุง	119.15	17,967.82	-	-	17,967.82	พาณิชย์
	- ทรายหยาบ	17.98	ลบ.ม.	429.91	7,729.78	-	-	7,729.78	พาณิชย์
	- หินเบอร์ 1-2	29.87	ลบ.ม.	598.13	17,866.14	-	-	17,866.14	พาณิชย์
	- น้ำผสมคอนกรีต	5,220.00	ลิตร	0.01	75.17	-	-	75.17	พาณิชย์
9	ตะแกรง wiremesh 4 mm, 0.20 m.#	673.00	ตร.ม.	25.50	17,161.50	5.00	3,365.00	20,526.50	ส่วนกลาง+กรมบัญชีกลาง
10	งานติดตั้งแผ่นป้องกันโดนดินไม้ ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.	28.00	จุด	1,320.00	36,960.00	155.00	4,340.00	41,300.00	pricelist+ต.ง.บ.ฯ
11	งานฉาบคอนกรีตแต่งขอบแรมขอบทางเท้า ทางลาด และช่องรับน้ำ	72.00	ตร.ม.						
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	173.52	กก.	1.96	397.31	-	-	397.31	พาณิชย์จว.
	- น้ำยาประสานคอนกรีตเสริมชั้น	34.70	กก.	230.00	7,981.92	-	-	7,981.92	pricelist
	- ทรายละเอียด	0.58	ลบ.ม.	528.04	304.15	-	-	304.15	พาณิชย์จว.
	- น้ำผสมปูน	43.20	ลิตร	0.0164	0.708	-	-	0.71	ต.ง.บ.ฯ
	- ค่าแรง	72.00	ตร.ม.	-	-	87.00	6,264.00	6,264.00	ต.ง.บ.ฯ
12	งานทาสีจราจรขอบทางเท้า ชนิดสะท้อนแสง (20 ตร.ม./กกลต.อน)	520.00	ตร.ม.	36.00	18,720.00	30.00	15,600.00	34,320.00	pricelist+ต.ง.บ.ฯ
13	รื้อย้ายไม้ซิวต้น	7.00	ต้น	-	-	927.00	6,489.00	6,489.00	backupsheet
14	คันหิน ค.ส.ล. ห่อทับพี ขนาด 0.15x0.20 ม.	290.00	ม.	287.00	83,230.00	-	-	83,230.00	backupsheet

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15	งานก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง F'c 240 ksc	61.00	ลบ.ม.	2,289.72	139,672.92	306.00	18,666.00	158,338.92	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
	- ทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	498.44	9,968.80	-	-	9,968.80	พาณิชย์
	- บดขีดทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	กรมบัญชีกลาง
	- ตะแกรง wiremesh 6 mm. 0.15 m.#	363.60	ตร.ม.	75.00	27,270.00	6.00	1,818.00	29,088.00	ส่วนกลาง+กรมบัญชีกลาง
16	งานเปลี่ยนตะแกรงค้ำทราย	101.00	จุด	414.04	41,818.04	-	-	41,818.04	backupsheet
17	ย้ายตู้โทรศัพท์	2.00	ตู้	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	backupsheet
18	ย้ายป้ายบอกทาง,ป้ายชุมชน	13.00	ป้าย	920.00	11,960.00	-	-	11,960.00	backupsheet
19	ม้านั่งสำเสร็จขนาด ยาว 150 ซม. กว้าง 40 ซม. สูง 45 ซม.	44.00	จุด	7,289.71	320,747.24	-	-	320,747.24	backupsheet
20	ถังขยะ 40x50x86 cm.	44.00	จุด	8,317.75	365,981.00	-	-	365,981.00	backupsheet
21	ติดตั้งผ้าปูเบมมไฮลพร้อมเพิ่ม ขนาด 600x600 มม.	90.00	จุด	6,349.00	571,410.00	-	-	571,410.00	backupsheet
	รวมรายการงานโครงสร้าง							2,195,402.92	

ประมาณการโดย

(นายสุวิตร นามคำ)

สถาปนิก 5

ประมาณการโดย

(นายธีรยุทธ ทัศนพงศ์)

ผู้ช่วยสถาปนิก