

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง.....

.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักการช่าง... เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,100,000.00..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนน...
..... หน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนนอำนาจและแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนเหล่าวนาคี. พื้นที่รวม
..... ไม่น้อยกว่า 11,175 ตร.ม. โดยทำการย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า. ไปผิวทางเท้าวัสดุหินแกรนิต. ท่อผิว
..... หน้าหยวนและปูนลือกทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา. ก่อสร้างทางลาดคนพิการ. ตามมาตรฐาน...
..... อารยะสถาปติหรือขอบคันหินเดิมและหล่อคันหินสูงเท้าผิวทางเท้าปูใหม่. พร้อมทาสีจราจร. เปลี่ยนฝา.....
..... น้อพักทางเท้า. ติดตั้งช่องรับน้ำใหม่เป็นชนิดเหล็กหล่อ. ตามแบบมาตรฐานเทศบาล.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

เป็นเงิน..... 25,440,000.00..... บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. แบบ ปจ. 5 (ก)

5.2. แบบ ปจ. 6

5.3.

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายอภิชาติ..... สกุล..... วิศิษฏ์รักษ์.....

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง..... ประธาน

6.2 ชื่อ..... นายรัชชัย..... สกุล..... วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง..... ผอ. ส่วนการโยธา..... กรรมการ

6.3 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์..... สกุล..... ทั่วมาศ.....

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ

6.5 ชื่อ..... นายศุภวัตร..... สกุล..... นามคำ.....

ตำแหน่ง..... สถาปนิกปฏิบัติการ..... กรรมการ / เลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกตัดถนนเหล่านาดี

สถานที่ก่อสร้าง ต.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 086 / 2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุเบ็ดเสร็จ	หน่วยเงิน
				ค่าคงที่	ค่าผันแปร	ค่าคงที่	ค่าผันแปร		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
1	ฉีดถนนพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 - 0.15 ม.พร้อมชนทั้ง	10,790.00	ตร.ม.	-	-	70.00	755,300.00	755,300.00	กรมบัญชีกลาง
2	ฉีดถนนคันหิน ค.ส.ล. พร้อมชนทั้ง	64.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	38,820.00	38,820.00	กรมบัญชีกลาง
3	ร้อยย้ายไม้ยืนต้นพร้อมปลูก	1.00	ต้น	-	-	1,127.00	1,127.00	1,127.00	backupsheet4.1
4	ย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง	40.00	จุด	-	-	566.00	22,640.00	22,640.00	backupsheet3.8
5	ย้ายเสาไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง	8.00	ต้น	-	-	7,702.08	61,616.64	61,616.64	backupsheet4.2
6	ปูนกรนิตผิวพื้นไฟ สีเทาในประเทศ (พร้อมปูนทราย หน้า 3 ซม.)	9,128.00	ตร.ม.	1,109.00	10,122,952.00	-	-	10,122,952.00	backupsheet3.3
7	ปูกระเบื้องคอนกรีต 30x30x3.5 ซม. (พร้อมปูนทราย หน้า 1.5 ซม.)	1,355.00	ตร.ม.	649.00	879,395.00	-	-	879,395.00	backupsheet3.4
8	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 15x15x1.35 ซม. (พร้อมปูนทราย หน้า 3.65 ซม.)	678.00	ตร.ม.	1,010.00	684,780.00	-	-	684,780.00	backupsheet3.5
9	คอนกรีต Fc 240 ksc (cube) ทางเท้าหน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	9,564.00	ตร.ม.	144.00	1,377,216.00	-	-	1,377,216.00	backupsheet3.6
10	คอนกรีต Fc 240 ksc (cube) ทางเท้าหน้าเฉลี่ย 0.10 ม.	241.00	ตร.ม.	308.00	74,228.00	-	-	74,228.00	backupsheet3.7
11	งานฝ้าบ่อพักบนทางเท้า								
	- ฝ้าบ่อพัก FRP พร้อมปากคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.25 ม.	380.00	ฝ้า	7,384.00	2,805,920.00	-	-	2,805,920.00	backupsheet3.9
	- ฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อปากคอนกรีต ขนาด 0.97 x 1.30 ม.	4.00	ฝ้า	6,924.00	27,696.00	-	-	27,696.00	backupsheet3.10
12	งานขอบคันหิน ค.ส.ล.								
	- แบบ A	3,305.00	ม.	334.00	1,103,870.00	-	-	1,103,870.00	backupsheet3.1
	- แบบ B	795.50	ม.	774.00	615,717.00	-	-	615,717.00	backupsheet3.2
13	งานช่องรับน้ำ								
	- คันหินพร้อมช่องรับน้ำตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 1.20 ม.	383.00	จุด	2,564.00	982,012.00	-	-	982,012.00	backupsheet3.17
14	งานทางลาดคนพิการ								
	- แบบที่ 1	14.00	จุด	4,175.00	58,450.00	-	-	58,450.00	backupsheet3.12
	- แบบที่ 2	81.00	จุด	2,563.00	207,603.00	-	-	207,603.00	backupsheet3.13
	- แบบที่ 3	17.00	จุด	4,797.00	81,549.00	-	-	81,549.00	backupsheet3.14

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกตัดถนนเหล่านาคี

แบบเลขที่ กส. 086 / 2559

สถานที่ก่อสร้าง ด.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและฝั่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลำดับที่	ชนิดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		ค่าตัดและแฉะทราย	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	- แบบที่ 4	7.00	จุด	3,795.00	26,565.00	-	-	26,565.00	backupsheet3.15
	- แบบที่ 5	3.00	จุด	6,634.00	19,902.00	-	-	19,902.00	backupsheet3.16
15	งานวางแผ่นพื้นบนรางยูเดมพร้อมเทคอนกรีต	370.00	ตร.ม.	449.00	166,130.00	-	-	166,130.00	backupsheet3.11
16	ปูแผ่นป้องกันโคนต้นไม้ ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.	53.00	ชุด	1,320.00	69,960.00	155.00	8,215.00	78,175.00	pricelist+กรมบัญชีกลาง
17	สายไฟฟ้า NYY 2x16 Sq.Mm. ฝังดินพร้อมเชื่อมเสาไฟเดิม	1,800.00	ม.	293.00	527,400.00	-	-	527,400.00	backupsheet2
18	งานทาสีจราจรขอบทางเท้า ชนิดสะท้อนแสง (30 ตร.ม./แกลลอน)	1,586.00	ตร.ม.	32.00	50,752.00	34.00	53,924.00	104,676.00	backupsheet1+กรมบัญชีกลาง
								รวม	
								2,048,759.52	

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาลี)
รท.ท.ผ. ส่วนควบคุมการจ้าง

(.....)

ด้านผู้จ้าง

 (นาย.....)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการงานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกตัดถนนเหล่าญาติ
สถานที่ก่อสร้าง ด.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 086 /2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	25,444,527.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	25,444,527.46	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	25,440,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน	
	งปประมาณตั้งไว้	24,100,000.00	


(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานาภิรักษ์)


(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริชัย ชัยวนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา อจ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

อำนาจออกสั่ง



(นายสมิทธิพงษ์ ชัยกิจโกวิท)
นักวิชาสถาปัตย์โยธา

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการงานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกตัดถนนหน้านาดี
สถานที่ก่อสร้าง ด.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 086 /2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	20,823,739.64	1.2219	25,444,527.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			25,444,527.46	
ยึดถือหลักฐานที่แนบยื่นมีหนังสือยืนยันให้เจ้าพนักงานสืบเสาะหาข้อเท็จจริง					

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิเศษรักษ์)

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 6ว / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

คำขอซื้อ



นาย.....
ตำแหน่ง.....
ส่วนราชการ.....