

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ - ถนนเฉลิมพระเกียรติ).....

.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานจังหวัด.....เขตเทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....5,150,000.00..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยทำการซ่อมแซมโพรงใต้พื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) ปริมาณ  
ไม่น้อยกว่า 130 ตัน ทำการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Sealing) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,450 เมตร รื้อผิว  
จราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.  
ซ่อมแซมฝาระบายน้ำที่ชำรุด เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole และทำการทาสีตีเส้น ตามแบบมาตรฐานเทศบาล

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 11 พ.ค. 2559 .....

เป็นเงิน.....5,420,000.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....แผน ปร.ร.....

5.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

5.3.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ชื่อ.....นายสฤติย์..... สกุล.....เทพไกรวัล.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล.....ประธาน

5.2 ชื่อ.....นายเอกภพ..... สกุล.....รัตนศิริ้อย.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา 6ว.....กรรมการ

5.3 ชื่อ.....นายอดุลย์..... สกุล.....บุญปรากฏ.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา 7ว.....กรรมการ

5.4 ชื่อ.....นายนาวิน..... สกุล.....บึงไกร.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา 7ว.....กรรมการ

5.5 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุล.....สีโยราช.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ /เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานราช้าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท งานทาง

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานราช้าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 032 /2559 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (จากช่วงถนนมิตรภาพ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานปรับปรุงผิวจราจร	4.056.688.87	1.3365	5,421,764.68	
1.2	งานอื่นๆ	3.000.00	1.000	3,000.00	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,424,764.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)			5,420,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	งบประมาณตั้งไว้			5,150,000.00	

ประมาณการโดย

(นายอาคม สีโยราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ตรวจ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

ผล. ส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นายยืนชัย อานันท์นสกุล)

ผอ.สำนักงานราช้าง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (จากช่วงถนนมิตรภาพ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ส่วนราชการ งานควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 032 / 2559 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.2.1	งานป้ายโครงการ	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.0000	1,500.00	3,000.00	
	รวมรายการลำดับที่ 1.2								

TOTAL

5,424,764.68

คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)

5,420,000.00

ตัวอักษร

ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน

งบประมาณตั้งไว้

5,150,000.00


1. ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

= 4,059,688.87

= 1.3365

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

( นายสittichai เทพไกรวิท )

หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล ฯ

ลงชื่อ




กรรมการ

( นายเอกภพ รัตนดิสร้อย )

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายชกชัย นูญปราการ )

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายนาวัน บึงไกร )

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

( นายอาคม สีโยธราช )

วิศวกรโยธาชำนาญการ



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (จากช่วงถนนมิตรภาพ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีจันทร์ (จากช่วงถนนมิตรภาพ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

แบบเลขที่ กส 032/2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณโดย นายอาคม สิริราช

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง								
1.1	งานปรับปรุงผิวจราจร								
1.1.1	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตผิวจราจรเดิม หน้า 0.200 m	1,120.00	ตร.ม.		-	152.24	170,508.80	170,508.80	
1.1.2	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตผิวจราจรเดิม หน้า 0.250 m	245.00	ตร.ม.			190.30	46,623.50	46,623.50	
1.1.3	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต หน้า 0.200 m (กรณี fc'ไม่ น้อยกว่า 400 ksc)	1,120.00	ตร.ม.	640.15	716,968.00			716,968.00	สำนักช่าง ฯ
1.1.4	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต หน้า 0.250 m (กรณี fc'ไม่ น้อยกว่า 400 ksc)	245.00	ตร.ม.	850.39	208,345.55			208,345.55	สำนักช่าง ฯ
1.1.5	งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต	8,100.00	ม	54.36	440,316.00			440,316.00	สำนักช่าง ฯ
1.1.6	การซ่อมอุดโพรงใต้คอนกรีต Subsealing	130.00	ตัน	13,510.00	1,756,300.00	-	-	1,756,300.00	price List+ สำนักงบ ฯ
1.1.7	งานทาสีดีเส้นจราจร หน้า 3.00 mm	1,727.00	ตร.ม.	275.12	475,132.24			475,132.24	สำนักช่าง ฯ
1.1.8	งาน Tack Coat	80.00	ตร.ม.	-	-	10.35	828.00	828.00	สำนักช่าง ฯ
1.1.9	Asphalt Concrete Course (thick) 5.00 cm.	80.00	ตร.ม.	228.07	18,245.60	-	-	18,245.60	สำนักช่าง ฯ
1.1.10	แผ่นใยสังเคราะห์ Paving Fabric Geotextic	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	price List+ สำนักงบ ฯ
1.1.11	งานเปลี่ยนซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ	16.00	บ่อ	10,740.64	171,850.24			171,850.24	สำนักช่าง ฯ
1.1.12	งานเทคอนกรีตบล็อกร่วมทำค้ำคอนกรีต	10.00	บล็อก	4,837.09	48,370.94			48,370.94	สำนักช่าง ฯ
	รวมรายการลำดับที่ 1.1.1 -1.1.12							4,056,688.87	