

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานกวางขวาง...เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร2.700.000..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า
250 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 26 บ่อ พร้อมงานก่อสร้างทางเดินเท้า โดยทำการก่อสร้างคั่นหินวาง
ต้นความยาว ไม่น้อยกว่า 26 บ่อ งานเทพื้นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2559

เป็นเงิน.....2.558.000.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...ราคาวัสดุก่อสร้าง...พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น.....

5.2...หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง...กรมบัญชีกลาง.....

5.3...แบบสรุปรางงานก่อสร้าง และแบบประมาณราคาก่อสร้าง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ...นายอภิชาติ..... สกุล...วิศิษฐารักษ์.....

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน

6.2 ชื่อ...นายรัชชัย..... สกุล...วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการส่วนการโยธา.....กรรมการ

6.3 ชื่อ...นายภาส..... สกุล...น้ำทิพย์.....

ตำแหน่ง...นักผังเมืองปฏิบัติการ.....กรรมการ

6.4 ชื่อ...นายกมลศักดิ์..... สกุล...แก้วมาตย์.....

ตำแหน่ง...วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ

6.5 ชื่อ...นายศุภวัตร..... สกุล...นามคำ.....

ตำแหน่ง...สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ / เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 027 / 2559 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดขอนแก่น 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 1.1 | งานอาคาร | 2,012,150.11 | 1.2701 | 2,555,631.85 | |
| 1.2 | งานอื่นๆ | 3,000.00 | 1.000 | 3,000.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 2,558,631.85 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง) | | | 2,558,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปด | | | |
| | งบประมาณตั้งไว้ | | | 2,700,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภาส น้าทิพย์)

นักผังเมือง ปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศุภวัตร นามคำ)

สถาปนิก ปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 027/2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดขอนแก่น 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | วัสดุ | | | | ค่าขนส่ง | รวม |
|-------|---|--------|-------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าขนส่ง | ค่าติดตั้ง | ค่าอื่น ๆ | | |
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถนน ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม (รื้อชน) | 830.00 | ตร.ม. | 114.18 | 94,768.40 | - | - | 94,768.40 | |
| 1.1.2 | งานไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. | 636.21 | ตร.ม. | 382.79 | 243,534.83 | - | - | 243,534.83 | |
| 1.1.3 | งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| 1.1.4 | ค้ำหินรางดิน | 415.00 | เมตร | 574.00 | 238,210.00 | - | - | 238,210.00 | |
| 1.2 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ในผิวจราจร | 374.00 | ม. | 1,213.15 | 453,718.10 | - | - | 453,718.10 | |
| 42 | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. | 41.00 | บ่อ | 18,198.71 | 746,147.29 | - | - | 746,147.29 | |
| | ฝาปิดเหล็กหล่อ | | | | | | | | |
| 1.2.3 | บ่อพักรับน้ำ คสล. ขนาด 0.64x0.55x0.80 ม. | 26.00 | ชุด | 3,223.96 | 83,823.01 | - | - | 83,823.01 | |
| 1.2.4 | ตะแกรงริมทางเท้าเหล็กหล่อ | 26.00 | ชุด | 5,440.00 | 141,440.00 | - | - | 141,440.00 | |
| 1.2.5 | ท่อรับน้ำ ขนาด 0.30 ม. มีคอนกรีตหุ้ม | 26.00 | เมตร | 404.17 | 10,508.49 | - | - | 10,508.49 | |
| 1.3 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| 1.3.1 | งานป้ายโครงการ | 2.00 | ป้าย | 1,500.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | รวม (1.1) + (1.2) | | | | | | | 2,012,150.11 | |

ลงชื่อ


(นายคมสันต์ สอนโว)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ


(นายมงคลศักดิ์ แก้วมาตย์)
รท.หน.ฝ.ควบคุมการก่อสร้าง


ผู้ตรวจ

ลงชื่อ


(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ


(นาย ยินชัย อานันทนงกุล)
ผอ.สำนักการช่าง

เห็นชอบ