

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง.....
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,800,000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป..... โดยดำเนินการดังนี้ - 1. ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนนอำมาตย์
2. ช่วงแยกตัดถนนสีท่าขอนถึงแยกตัดถนนข้างวัดหนองแวงฯ (ฝั่งทิศตะวันออก) 3. ช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึง
แยกตัดถนนข้างวัดหนองแวงฯ (ฝั่งทิศตะวันตก) พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า 14,102 ตร.ม. โดยทำการย้ายสิ่ง
กีดขวางบนทางเท้า ปูผิวทางเท้าวัสดุหินแกรนิตทำผิวหน้าหยาบ และปูลือคทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา
ก่อสร้างทางลาดคนพิการตามมาตรฐานอารยะสถาปัตย์ รื้อขอบคันหินเดิมและหล่อคันหินสูงทำผิวทางเท้าปูใหม่
พร้อมทาสีจราจร เปลี่ยนฝาบ่อพักทางเท้า ติดตั้งช่องรับน้ำใหม่เป็นชนิดเหล็กหล่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
.....
19 พ.ค. 2561
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน..... 27,840,000..... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1.....แบบ ป.ร.6.....
5.2.....แบบ ป.ร.5 (ก).....
5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ..... นายอภิชาติ..... สกฤต..... วิศิษฐารักษ์.....
ตำแหน่ง..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง..... ประธาน
6.2 ชื่อ..... นายรัชชัย..... สกฤต..... วนาพิทักษ์กุล.....
ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง..... กรรมการ
6.3 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์..... สกฤต..... แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธา 6ว..... กรรมการ
6.4 ชื่อ..... นายศุภวัตร..... สกฤต..... นามคำ.....
ตำแหน่ง..... สถาปนิก 5..... กรรมการ /เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการงานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกข้างวัดหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง ด.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 087 /2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	27,847,207.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	27,847,207.27	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	27,840,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	ยี่สิบเจ็ดล้านบาทแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	
	งบประมาณตั้งไว้	27,800,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย นานาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการงานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกข้างวัดหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง ด.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 087 /2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,831,193.96	1.2197	27,847,207.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			27,847,207.27	
ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์					

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิชาญรักษ์)

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวิชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกข้างวัดหนองแขง

สถานที่ก่อสร้าง ก. หน้าเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 087 / 2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
งานปรับปรุงภูมิทัศน์									
1	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 - 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง	10,941.00	ตร.ม.	-	-	70.00	765,870.00	765,870.00	กรมบัญชีกลาง
2	รื้อถอนคันทัน ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง	83.60	ลบ.ม.	-	-	600.00	50,160.00	50,160.00	กรมบัญชีกลาง
3	รื้อย้ายไม้ยืนต้นพร้อมปลูก	11.00	ต้น	-	-	1,127.00	12,397.00	12,397.00	backupsheet4.1
4	ย้ายป้ายพร้อมติดตั้ง	54.00	จุด	-	-	566.00	30,564.00	30,564.00	backupsheet3.8
5	ย้ายเสาไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง	12.00	ต้น	-	-	7,702.08	92,424.96	92,424.96	backupsheet4.2
6	ปูแกรนิตผิวพ่นไฟ สีเทาในประเทศ (พร้อมปูนทราย หน้า 3 ซม.)	8,248.00	ตร.ม.	1,109.00	9,147,032.00	-	-	9,147,032.00	backupsheet3.3
7	ปูกระเบื้องคอนกรีต 30x30x3.5 ซม. (พร้อมปูนทราย หน้า 1.5 ซม.)	1,538.00	ตร.ม.	649.00	998,162.00	-	-	998,162.00	backupsheet3.4
8	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 15x15x1.35 ซม. (พร้อมปูนทราย หน้า 3.65 ซม.)	1,433.00	ตร.ม.	1,010.00	1,447,330.00	-	-	1,447,330.00	backupsheet3.5
9	คอนกรีต F'c 240 ksc (cube) ทางเท้าหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	11,221.00	ตร.ม.	144.00	1,615,824.00	-	-	1,615,824.00	backupsheet3.6
10	คอนกรีต F'c 240 ksc (cube) ทางเท้าหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	187.00	ตร.ม.	308.00	57,596.00	-	-	57,596.00	backupsheet3.7
11	งานฝ้าบ่อพักบนทางเท้า								
	- ฝ้าบ่อพัก FRP พร้อมปากคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.25 ม.	400.00	ฝ้า	7,384.00	2,953,600.00	-	-	2,953,600.00	backupsheet3.9
	- ฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อปากคอนกรีต ขนาด 0.97 x 1.30 ม.	4.00	ฝ้า	6,924.00	27,696.00	-	-	27,696.00	backupsheet3.10
12	งานขอบคันทัน ค.ส.ล.								
	- แบบ A	3,191.00	ม.	334.00	1,065,794.00	-	-	1,065,794.00	backupsheet3.1
	- แบบ B	1,587.00	ม.	774.00	1,228,338.00	-	-	1,228,338.00	backupsheet3.2
13	งานช่องรับน้ำ								
	- คันทันพร้อมช่องรับน้ำตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 1.20 ม.	367.00	จุด	2,564.00	940,988.00	-	-	940,988.00	backupsheet3.17
14	งานทางลาดคนพิการ								
	- แบบที่ 1	32.00	จุด	4,175.00	133,600.00	-	-	133,600.00	backupsheet3.12
	- แบบที่ 2	66.00	จุด	2,563.00	169,158.00	-	-	169,158.00	backupsheet3.13
	- แบบที่ 3	46.00	จุด	4,797.00	220,662.00	-	-	220,662.00	backupsheet3.14

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์ราชการไปทิศใต้ถึงแยกข้างวัดหนองแขวง

สถานที่ก่อสร้าง ด.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 087 / 2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการตรวจการจ้าง


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		รวม	รวม
				ราคา	รวม	รวม	รวม		
	- แบบที่ 4	5.00	จุด	3,795.00	18,975.00	-	-	18,975.00	backupsheet3.15
15	งานวางแผ่นพื้นบนรางคูเดิมพร้อมเทคอนกรีต	1,763.00	ตร.ม.	449.00	791,587.00	-	-	791,587.00	backupsheet3.11
16	ปูแผ่นป้องกันโคนต้นไม้ ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.	24.00	ชุด	1,320.00	31,680.00	155.00	3,720.00	35,400.00	pricelist+กรมบัญชีกลาง
17	สายไฟฟ้า NYY 2x16 Sq.Mm. ผึงดินพร้อมเชื่อมเสาไฟเดิม	3,064.00	ม.	293.00	897,752.00	-	-	897,752.00	backupsheet2
18	งานทาสีจราจรขอบทางเท้า ชนิดสะท้อนแสง (30 ตร.ม./แกลลอน)	1,974.00	ตร.ม.	32.00	63,168.00	34.00	67,116.00	130,284.00	backupsheet1+กรมบัญชีกลาง



(.....)

(.....)





(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
รท.ท.ผ. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง



(.....)