

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส 031 / 2559 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดขอนแก่น 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	แบบที่ 1								
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1.1	การซ่อมอุดโหลงใต้คอนกรีต Subsealing	ตัน	217.00	13,610.00	2,953,370.00	1.2747	17,348.67	3,764,660.74	
1.2	งานรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม (รื้อชน)	ตร.ม.	11,800.00	114.56	1,351,808.00	1.2747	146.03	1,723,149.66	
1.3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีงหนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	11,800.00	10.43	123,074.00	1.2747	13.30	156,882.43	
1.4	งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร Pc 400 ksc (cube)	ตร.ม.	11,800.00	572.68	6,757,624.00	1.2747	730.00	8,613,943.31	
1.5	งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต	เมตร	3,900.00	54.40	212,160.00	1.2747	69.34	270,440.35	
1.6	งานซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีต	เมตร	500.00	44.08	22,040.00	1.2747	56.19	28,094.39	
1.7	งานทาสีดีเส้นจราจร	ตร.ม.	600.00	281.27	168,762.00	1.2747	358.53	215,120.92	
1.8	เทคอนกรีตหลังท่อ(เส้นคอนกรีต) Pc 140 ksc (cube)	ลบ.ม	66.00	1,698.81	112,121.46	1.2747	2,165.47	142,921.23	
1.9	เทคอนกรีตลินถนน Pc 140 ksc (cube)	ลบ.ม	590.00	1,698.81	1,002,297.90	1.2747	2,165.47	1,277,629.13	
1.10	งานเปลี่ยนฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ Pc 240 ksc (cube)	ฝา	50.00	11,353.56	567,678.00	1.2747	14,472.38	723,619.15	
1.11	งานทาสีเคออบคันหิน	ตร.ม.	1,100.00	57.00	62,700.00	1.2747	72.66	79,923.69	
	รวมราคางานก่อสร้าง				13,333,635.36			16,996,384.99	
2	งานอื่นๆ								
2.1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ขนาด 0.90 x 1.80 ม.	ป้าย	5.00	4,436.98	22,184.90	1.07	4,747.57	23,737.84	
2.2	ป้ายเตือนลดความเร็ว ขนาด 0.90 x 1.80 ม.	ป้าย	3.00	4,436.98	13,310.94	1.07	4,747.57	14,242.71	
2.3	ป้ายเตือนเริ่มต้นงานก่อสร้าง ขนาด 0.90 x 1.80 ม.	ป้าย	1.00	4,436.98	4,436.98	1.07	4,747.57	4,747.57	
2.4	ป้ายเตือนสิ้นสุดงานก่อสร้าง ขนาด 0.90 x 1.80 ม.	ป้าย	1.00	4,436.98	4,436.98	1.07	4,747.57	4,747.57	
2.5	ไฟกระพริบ	ชุด	4.00	5,800.00	23,200.00	1.07	6,206.00	24,824.00	
2.6	งานป้ายโครงการ	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.00	1,500.00	3,000.00	
	รวมราคางานอื่นๆ				70,569.80			75,299.69	

TOTAL 17,071,684.68

คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)

17,071,000.00

ตัวอักษร

สิบเจ็ดล้านสิบล้านหนึ่งพันบาทถ้วน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

16,500,000.00


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส 031 / 2559 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดขอนแก่น 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสittichai เทพไกรวัล)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกภพ รัตนศรีร้อย)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอศุขย์ บุญปรากฏ)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนาริน บึงไกร)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายอาคม สีโยราช)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ